

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>wyposażenie</b>			
1	d.1 kalk. własna	urządzenia fitness : wyciąg górny, biegacz, twister - wahadło, wioślarz, orbitrek - dostawa i montaż	szt		
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	d.1 kalk. własna	urządzenia dla dzieci: stół szachowy, stół do gry w piłkarzyki, huśtawka ważka, sprężynowiec konik, sprężynowiec skuter, karuzela, lokomotywa- dostawa i montaż	szt		
		7	szt	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
<b>2</b>		<b>chodnik</b>			
3	d.2 KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie geodezyjne	ha		
		1	ha	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	d.2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i nawierzchni z mączki - z wywozem	m2		
	chodnik 85cm	0,85 * 83,4	m2	70,890	
	chodnik 1,15m	1,15 * 26,65	m2	30,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,538</b>
5	d.2 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
	chodnik 1,15m	1,15 * 26,65	m2	30,648	
	chodnik 85cm	0,85 * 83,4	m2	70,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,538</b>
6	d.2 KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
	chodnik 85cm	0,85 * 83,4	m2	70,890	
	chodnik 1,15m	1,15 * 26,65	m2	30,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,538</b>
7	d.2 KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. średni 10 cm	m2		
	chodnik 85cm	0,85 * 83,4	m2	70,890	
	chodnik 1,15m	1,15 * 26,65	m2	30,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,538</b>
8	d.2 KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, obrzeża	m		
		83,4 * 2 + 26,65 * 2 + 2 * 1,0	m	222,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,100</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		83,4 * 2 + 26,65 * 2 + 2 * 1,0	m	222,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,100</b>
10 d.2	KNR AT-03 0304-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana ręcznie na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa	m2		
	chodnik 85cm	0,85 * 83,4	m2	70,890	
	chodnik 1,15m	1,15 * 26,65	m2	30,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,538</b>
11 d.2	KNK 2-06 0304-02 analogia	Rolka z kostki rzędowej 18 cm przy korze kamiennej	m		
		110	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
12 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia z mączki ceglanej - pod ławkami	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>3</b>		<b>zieleń</b>			
13 d.3	KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy min 6cm - dostawa i rozłożenie kory kamiennej wraz z geowłókniną	m2		
		150	m2	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
14 d.3	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem	ha		
		1	ha	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15 d.3	KNR 4-01 0108-06 0108-08 analogia	Dowóz ziemi urodzajnej wraz z rozścieleniem w zagłębieniach terenu	m3		
		35	m3	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
16 d.3	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników z rolki na terenie płaskim z nawożeniem	m2		
		897,3	m2	897,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>897,300</b>
17 d.3	kalk. własna	Zakup drzew, krzewów i roślinności wieloletniej 160szt - zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.3	kalk. własna	dostawa żywopłotu z tuje szmaragdowe wysokości minimalnej 60cm - 2 szt /mb - zgodnie z projektem:	m		
		16	m	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.3 kalk. własna	dostawa żywopłotu z berbersu zwyczajny wys min 40 cm, 3 szt /mb - zgodnie z projektem:	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
20	d.3 kalk. własna	nasadzenie drzew,krzewów,żywopłotów, roślinności wieloletniej, - zgodnie z projektem:	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	d.3 kalk. własna	dostawa i montaż : 4 ławki z oparciem i 12 ławek bez oparcia, 7 koszy na śmieci z przykrywa, 2 stojak na rowery, okrąg na ognisko z kamieni polnych, inne nie ujęte	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>