

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	sala2				
1	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	5.75*8.5	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
2	KSNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0307-01	48.875 *0.1	m ³	4.888	
				RAZEM	4.888
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0211-01	48.875*0.1	m ³	4.888	
				RAZEM	4.888
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	48.875*0.1	m ³	4.888	
				RAZEM	4.888
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0601-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0601-02	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na na sucho gr 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	48.876	m ²	48.876	
				RAZEM	48.876
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie siatki zgrzewane	t		
d.1	0290-01	0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
13	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	48.876	m ²	48.876	
				RAZEM	48.876
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(8.6+5.7)*2*(3.2-1.5)	m ²	48.620	
				RAZEM	48.620
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	(8.6+5.7)*2*1.5	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
17	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych Analogia-podcięcie skrzydeł	szt.		
d.1	0903-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 sala 1					
18	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	5.75*8.5	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
19	KSNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.2	0801-06	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
20	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze posadzki samopoziomujące gr 2cm	m ²		
d.2	1102-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
21	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0601-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0601-02	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
23	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
24	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	48.876	m ²	48.876	
				RAZEM	48.876
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	48.875	m ²	48.875	
				RAZEM	48.875
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(8.6+5.7)*2*(3.2-1.5)	m ²	48.620	
				RAZEM	48.620
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05	(8.6+5.7)*2*1.5	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
28	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.2	2011-01	(1.4+0.8)*3.2	m ²	7.040	
		0.8*1.36*2*2	m ²	4.352	
				RAZEM	11.392
3 korytarz					
29	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0801-07	2.8*4.8	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0601-01	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
31	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.3	1102-01	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
32	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
33	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian (2.8+4.2)*2*3.2	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-	m ²		
d.3	1206-05	nym szpachlowaniem (7.2+2.8)*2*1.7	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
4 c.o.					
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.4	1212-28	mm 60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow żebrowych	m		
d.4	1212-23	0.12*50*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	24		szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 9 0403-07	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	18		szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	54		m	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - STROP	m		
	36		m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	4		otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	46		m	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	59		m	59.000	
				RAZEM	59.000
14	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5-08 0501-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
	12		kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe ORZ 236 A 2x36 W świetlówki LF - oprawy zieszakowe lub podobne	kpl.		
	12		kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		26	szt.żył	26.000	
				RAZEM	26.000
19	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000