

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (zmniejszenie otworów okiennych i zamurowanie drzwi zewnętrznych)	m ³		
		(2.2*0.8*0.4)+(0.6*1.2*0.4)+(0.4*2.2*2)+(0.9*1.2*0.4)	m ³	3.18	
				RAZEM	3.18
3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 szt. 4 60/60 szt. 2, 120/90 szt. 1 i 220/90 szt. 1	m ²		
		3.42	m ²	3.42	
				RAZEM	3.42
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po lamperii z płyt	m ²		
		7	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w roz.w do 25cm - z blachy ocynkowanej- (parapety zewnętrzne)	m ²		
		(0.6+0.6+1.2+2.2)*0.25	m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
6	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm - nanalogia PCV	m		
		0.7+0.7+1.3+2.3	m	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m ²		
		(0.6*0.6*2)+(1.2*0.9)+(2.20*0.9)	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		35+20	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(3.5*3.4)+(2*2.2)+(1.5*3.2)+(2.12*2)+(2*2)+{(2.2+2+1.9+3.2+1.5+3.2+2+3.4+5.7+8+6)*2.2}+10	m ²	125.36	
				RAZEM	125.36
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		125.36-31	m ²	94.36	
				RAZEM	94.36
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		31	m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
12	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		70.92	m ²	70.92	
				RAZEM	70.92
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		31	m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		94.36	m ²	94.36	
				RAZEM	94.36
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia tynk żywiczny	m ²		
		41+30	m ²	71.00	
				RAZEM	71.00
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - lamperia	m ²		
		(5.7+2+1.9+3.2+1.5+3.2+3.2+2+2+2+2+3.4)*1.2+30	m ²	70.92	
				RAZEM	70.92
17	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 wraz z reperacją klamek i zamków	m ²		
		3.2*5	m ²	16.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.00
18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i osłon I KRAT 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 20.12	m ² m ²	20.12	
				RAZEM	20.12
20	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm (2*2.2)+(3.5*3.4)+(2.12*1.8)	m ² m ²	20.12	
				RAZEM	20.12
21	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 2.2+1.2+1.9+1.5+1+1+2.2+2.2+2+2.5+3.5+2	m m	23.20	
				RAZEM	23.20
22	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - w tym demontaż starych lamp 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 4-03 0201-02	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ² w rurach instalacyjnych 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
27	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej oraz 2 umywalk 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm wymiana 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm 3	msc. msc.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
31	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
32	KNNR 4 0211-06	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem (umywalka 50 cm) 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak głęboki tzw. wanna z blachy kwasoodpornej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 4 0217-01	Syfony kamionkowe kielichowe uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr.50 mm - analogia PCV 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNNR 4 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNNR 4 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej WRAZ Z BUTLĄ GAZOWĄ 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 4- 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 1.5*2.7	m ² m ²	4.05	
				RAZEM	4.05
40	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.9*2	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
41	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.2	m ² m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
42	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych PEŁNE 100/200 szt. 1 2	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
43	Kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji w pom. świetlicy znajdującej się w podpiwniczeniu budyn- ku tj. nawiew i wywiew z rur fi 200 PCV wraz z kratkami szt. 4 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR-W 4- 02 0520-11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2.0 m- korytarz 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR-W 4- 02 0517-06	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złą- czkach gwintowanych o śr. 20-32 mm - korytarz połączenie rury zasilającej i po- wrotnej c.o. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00