

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie + analogia demontaż siatki wys. 1,5 m i słupków stalowych 170	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - analogia podmurówka ogrodzenia 0,2*0,6*170	m ³ m ³	20.400	
				RAZEM	20.400
3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm+ miejsce pod przystankiem 2*3,5*0,1	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 21.1	m ³ m ³	21.100	
				RAZEM	21.100
5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 21.1	m ³ m ³	21.100	
				RAZEM	21.100
6	Kalk. własna	Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej stalowej o wym. 3,3x1,7 i wys. 2,5m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - brama 6*1,5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki a słupkach stalowych obetonowanych - budowa Analogia ogrodzenia panelowe drut fi 5 mm malowane proszkowo bez ostrych zakończeń wys. 1,5 m na podmurówce z płyt prefabrykowanych wys. 30 cm Kolorystyka panel żółty, słupki niebieskie. 170*1,5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
9	KNR 2-25 0316-01	Furtki wejściowe z łąt niestuganych ze słupkami drewnianymi - budowa Analogia furtka z elementów panelowych 1,2*1,7	m ² m ²	2.040	
				RAZEM	2.040