

Tomaszów Maz. dnia 24.03.2011 r.

Wszyscy zainteresowani

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14000 euro na: **wykonanie remontu górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce**

Zakres robót określa przedmiar.

Oferty należy składać w zabezpieczonych kopertach z opisem „**Remont górnej części Domu Ludowego w Kwiatkówce**”. **Nie otwierać przed dn. 04.04.2011 r. godz. 11:30** w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 04.04.2011 r. do godz. 11.00 lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 **dnia 04.04.2011 r. o godz. 11:30**

Wymagany termin realizacji robót: **2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.**

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert, pod nr tel. 0..44 724-55-73 p. Józef Maj.

Wykonawca musi dokonać wizji w remontowanym budynku w celu zweryfikowania zakresu i ilości robót ujętych w przedmiarze.


Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Wykaz min. 1 roboty budowlanej o podobnej złożoności i wartości zrealizowanej w okresie 5 lat, zał. nr 5,

Uwaga: Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1. Formularz oferty – zał. nr 1,
2. Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2,
3. Przedmiar robót zał. nr 3,
4. Projekt umowy zał. nr 4,
5. Formularz - wykaz usług zał. nr 5.

Z up. Wójt

inż. Sławomir Bernacki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

Gmina Tomaszów Maz
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce.**

oferujemy wykonanie powyższych robót za cenę ryczałtową: zł netto + % VAT
= zł brutto

słownie brutto:/

- 1) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w powyższym postępowaniu
- 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,
- 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do oferty są:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Wykaz min. 1 roboty budowlanej o podobnej złożoności i wartości zrealizowanej w okresie 5 lat, zał. nr 5,

Dane dot. zamówienia:

- termin wykonania robót – 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy
- płatność w ciągu **30 dni** licząc od dnia odebrania robót i wystawienia faktury.
- gwarancja – 2 lata

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dot. zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówe.**

Oświadczam że:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k,k.

(miejscowość) (data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ŚWIETLICA, HOLL, KLATKA SCHODOWA				
1	KNR-W 2-	Boazerie plyninowe - demontaż	m ²		
d.1	02 1036-03				
	4.0*1.2		m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej kołków drewnianych z wkrętami do mocowania boazerii - analogia	szt.		
d.1	0354-14				
	580		szt.	580.000	
				RAZEM	580.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - podestu estrady - analogia	m ²		
d.1	0426-03				
	5.73*1.87+5.73*0.9		m ²	15.872	
				RAZEM	15.872
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01				
	5.73*12.59+6.53*5.75+2.93*0.45		m ²	111.007	
				RAZEM	111.007
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
	7*5.75+13*5.73		m	114.740	
				RAZEM	114.740
6	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - ocieplenie ułożone pod podłogą - analogia	m ³		
d.1	0106-05				
	111.007*0.08		m ³	8.881	
				RAZEM	8.881
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
	8.881		m ³	8.881	
				RAZEM	8.881
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - za 4 km	m ³		
d.1	0108-10				
	8.881	Krotność = 4	m ³	8.881	
				RAZEM	8.881
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02				
	1.2*0.25*0.15		m ³	0.045	
				RAZEM	0.045
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04				
	2*1.2		m	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach zatynkowanie belek podciągowych	szt.		
d.1	0709-05				
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-02	Poręcze do schodów - analogia - demontaż	m		
d.1	1214-05				
	7.10		m	7.100	
				RAZEM	7.100
15	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
	(1.65+3.94+2.49+1.81+2.36+3.20+1.7+3.2+1.85)*1.10+(0.40+1.15+1.6+1.15)*1.25		m ²	29.795	
				RAZEM	29.795
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - po wykutych kołkach	m ²		
d.1	0713-03				
	(2*12.59+2*5.73+2*0.43+2*5.75+2*6.53)*1.25-(2*2.93-0.9-1.3)*1.25		m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
17	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi	szt.		
d.1	1016-02				
	1		szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pokryte laminatem 2.0*0.8	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.50*2.05	m ² m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
20	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych piwnica (2*2.25+2.05+1.2)*2.30 klatka schodowa 3.10*0.5*2.3+1.85*0.5*2.3+1.2*0.5*0.7 holl (5.85+3.34+2.49+1.81+3.36+5.75)*2.88 swietlica (2*5.73+2*12.59+2*2.75+2*6.53)*2.88+2*0.45+2.62+2.93*0.45-2*2.93*2.62	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	17.825 6.113 65.088 148.461	
				RAZEM	237.487
21	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.5*2.05	m ² m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
22	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian piwnica (2*2.55+2.05+1.2)*1.05 holl (5.85+3.34+2.49+1.81+3.36+5.75)*1.53 swietlica (2*5.73+2*12.59+2*5.75+2*6.53)*1.53+2*0.45*1.28+2.93*0.45-2*2.93*1.27	m ² m ² m ² m ² m ²	8.768 34.578 88.664	
				RAZEM	132.010
23	kal.imd. d.1	Gruntowanie ścian pod tynk żywiczny piwnica (2*2.55+2.05+1.2)*1.25 kl.sch. 3.10*0.5*2.3+1.85*0.5*2.3+1.2*0.5*0.7 holl (5.85+3.34+2.49+1.81+3.36+5.75)*1.25 swietlica (2*5.73+2*12.59+2*5.75+2*6.53)*1.25+2*0.45*1.25-2*2.93-1.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.438 6.113 28.250 70.515	
				RAZEM	115.316
24	KNR-W 2- d.1 02 0845-01	Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej gr 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 115.36	m ² m ²	115.360	
				RAZEM	115.360
25	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach obłożony drewnem sosnowym 7.10	m m	7.100	
				RAZEM	7.100
26	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.35+1.85+1.20)*1.15	m ² m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
27	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm EPS200-36 frezowany 12.59*5.73+6.53*5.75+2.93*0.43	m ² m ²	110.948	
				RAZEM	110.948
28	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 12.59*5.73+6.53*5.75+2.93*0.43	m ² m ²	110.948	
				RAZEM	110.948
29	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.59*5.73+6.53*5.75+2.93*0.43	m ²	110.948	
				RAZEM	110.948
30	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek	m ²		
d.1	1102-03	lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie o 20 mm Krotność = 2			
		12.59*5.73+6.53*5.75+2.93*0.43	m ²	110.948	
				RAZEM	110.948
31	KNR 2-02	Zbrojenie posadzki prefabrykowaną siatką gr 2.5 mm - analogia	m		
d.1	1102-04				
		12.59*5.73+6.53*5.75+2.93*0.43	m	110.948	
				RAZEM	110.948
32	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa-	m ²		
d.1	1118-01	nie podłoża			
		12.59*5.73	m ²	72.141	
				RAZEM	72.141
33	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na	m ²		
d.1	1118-09	klej metodą kombinowaną typu Gress antypoślizgowe gat. I			
		12.59*5.73	m ²	72.141	
				RAZEM	72.141
34	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm	m		
d.1	1120-04	układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
		2*12.59+2*5.73-2.93	m	33.710	
				RAZEM	33.710
35	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm	m		
d.1	1120-06	układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną			
		33.10	m	33.100	
				RAZEM	33.100
36	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w płyt.			
d.1	0813-06	posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna			
		6	płyt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	NNRNKB	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01				
		6.53*5.75+2.93*0.45	m ²	38.866	
				RAZEM	38.866
38	kal.ind.	Montaż konstrukcji jezdnej dla drzwi przesuwnych w podłodze i na ściane	m		
d.1					
		2*7.0+3.0	m	17.000	
				RAZEM	17.000
39	kal.ind	Montaż drzwi przesuwnych drewnianych mocowanych na rolkach jezd-	m ²		
d.1		nych - góra - dół - mocowane na płaskowniku 4 rolki - kolor do uzgodnie-			
		nia z inwestorem -zalecany do drzwi istniejących - uszczelnienie do			
		ściany taśmą "rzep"			
		2.70*3.1	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
2 SZATNIA					
40	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. ponad	m ²		
d.2	0928-04	1.0 m2			
		1.75*0.85	m ²	1.488	
				RAZEM	1.488
41	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności			
		3.05*2.7+(2*2.7+2*3.05)*1.05	m ²	20.310	
				RAZEM	20.310
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.2	1204-01	nych sufitów			
		3.05*2.7	m ²	8.235	
				RAZEM	8.235
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.2	1204-02	nych ścian			
		(2*2.7+2*3.05)*1.05	m ²	12.075	
				RAZEM	12.075
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem			
		(2*2.7+2*3.05-0.8)*1.25	m ²	13.375	
				RAZEM	13.375
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o	szt.		
d.2	1209-14	powierzchni do 0.75 m2 - ościerznica			
		(2*2.7+2*3.05-0.8)*1.25	szt.	13.375	
				RAZEM	13.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*2.0*0.8	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3 WĘZEL SANITARNY					
47	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 d.3 0131-03	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2*4.0+6*1.2	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
52	KNR 4-02 d.3 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2*1.2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
53	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4*1.95+4*4.25+8*1.25+8*0.15)*1.25	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
55	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.25	m m	4.250	
				RAZEM	4.250
56	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3*1.3+3*1.0+0.5	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
57	KNR 2-15 d.3 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3*1.25+2*1.30+2*1.5+2*2.6+2*1.4+0.5	m m	17.850	
				RAZEM	17.850
58	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3*1.0+0.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
61	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62	KNR 4-01 d.3 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 4.25	m m	4.250	
				RAZEM	4.250
63	KNR 4-01 d.3 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	7.4		m	7.400	
				RAZEM	7.400
64	KNR 4-01 d.3 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 3*2.20*1.15-3*2.0*0.8	m ² m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
65	KNR 4-01 d.3 0716-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 3*2.20*1.15-3*2.0*0.8	m ² m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
66	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR 2-02 d.3 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie - ŁAZIENKOWE 3*2.0*0.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
68	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2*2.45*1.95	m ² m ²	9.555	
				RAZEM	9.555
69	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4*4.25+4*1.95)*0.3+14*1.2*0.2	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
70	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych 9.55+10.8	m ² m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
71	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4*4.25+4*1.95+8*1.2+6*1.2)*2.0+4.25*0.15+7*1.2*0.15-6*2.0*0.8	m ² m ²	75.498	
				RAZEM	75.498
72	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - gat. I (4*4.25+4*1.95+8*1.2+6*1.2)*2.0+4.25*0.15+7*1.2*0.15-6*2.0*0.8	m ² m ²	75.498	
				RAZEM	75.498
73	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR INS- d.3 TAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR INS- d.3 TAL 0304-02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR INS- d.3 TAL 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 2	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 2-15 d.3 0417-01	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do PURMO 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-15 d.3 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - z termoregulacją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
80	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 2-15 d.3 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 13-26 d.3 0407-03	Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wys.do 10 cm - oznaczenia ubi- kacji - męska i żeńska	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	kal.ind d.3	Naklejenie folii maskującej na szybę okienną	m ²		
	1.5*0.6		m ²	0.900	
				RAZEM	0.900

Umowa - projekt

zawarta w dniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Gminą Tomaszów Maz., ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszka Szmigła

a, firmą
reprezentowaną przez:
działającą na podstawie aktualnego wpisu do pod nr
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego prace polegające na: **remontie górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce.**

Zakres robót określa przedmiar stanowiący integralną część umowy.

§ 2.

- 1) Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Zakończenie 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty mówiące o przydatności stosowania w budownictwie. (atesty, aprobaty techniczne itp.)

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, o których mowa § 1 w wysokości: - zł brutto

(słownie: brutto).

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni po odbiorze robót na podstawie faktury Wykonawcy.

§ 6.

W przypadku wystąpienia w robotach wad ukrytych Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.

§ 7.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy.

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości: 2.500,00 zł.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnych faktur.

c). Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 9.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dot. zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce.**

oświadczam(y), że wykonałem(liśmy) następujące prace remontowe

LP.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania od..... do	Odbiorca zamówienia	Wartość zamówienia brutto w zł.

UWAGA!

Należy wykazać wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 roboty budowlane o podobnej złożoności i wartości

..... dnia.....

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy