

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski					
1 Instalacje elektryczne					
1	KSNR 5 d.1 0102-03	Montaż zestawu złączowo-pomiarowego na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 4x10	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
3	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 5x6	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
4	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDYp 3x2,5	m		
		338	m	338.00	
				RAZEM	338.00
5	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDYp 3x1,5	m		
		180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
6	KSNR 5 d.1 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		19	wyp.	19.00	
				RAZEM	19.00
8	KSNR 5 d.1 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.	wyp.		
		28	wyp.	28.00	
				RAZEM	28.00
9	KSNR 5 d.1 0502-02	Monaraż opraw oświetleniowych żarowych OPS-60W	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.		
		34	kpl.	34.00	
				RAZEM	34.00
11	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych 1x36W	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych 11W	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KSNR 5 d.1 0602-05	Montaż uziołów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
14	KSNR 5 d.1 0601-05	Montaż zwodów instalacji odgromowej	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
15	KSNR 5 d.1 0601-06	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane pionowe	m		
		200	m	200.00	
				RAZEM	200.00
16	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDYp 5x4	m		
		13	m	13.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.00
17	KNNR 5 d.1 0308-06	Gniazda wtykowe 3 faz- 16A 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-03 d.1 1116-01	Demontaż przewodów wtykowych 300	m m	300.00	
				RAZEM	300.00
19	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
20	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 25	szt. szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
21	KNR 4-03 d.1 1133-07	Demontaż opraw żarowych 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
22	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
23	KNR 4-03 d.1 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	<b>Instalacje elektryczne - poddasze i przełączce energetyczne</b>				
24	KSNR 5 d.2 0502-02	Monaraż opraw oświetleniowych żarowych OPS-60W 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
25	KSNR 5 d.2 0703-02	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn o przekroju 4x25 mm <sup>2</sup> ręcznie 1	przył. przył.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KSNR 5 d.2 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy 4	wyp. wyp.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KSNR 5 d.2 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtykowym YDYp 3x1,5 56	m m	56.00	
				RAZEM	56.00