

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Karolinów			
1	KNR 2-31 d.1 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1182*0.6	m ² m ²		
				709.200	
				RAZEM	709.200
2	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 709.2	m ² m ²		
				709.200	
				RAZEM	709.200
3	KNR 2-31 d.1 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = -6 709.2	m ² m ²		
				709.200	
				RAZEM	709.200
4	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernista asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. Analogia remont nawierzchni. 709.2	m ² m ²		
				709.200	
				RAZEM	709.200
5	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 1200	m m		
				1200.000	
				RAZEM	1200.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 709*0.06	m ³ m ³		
				42.540	
				RAZEM	42.540
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 42.54	m ³ m ³		
				42.540	
				RAZEM	42.540
2		Niebrów			
8	KNR 2-31 d.2 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1006*0.8	m ² m ²		
				804.800	
				RAZEM	804.800
9	KNR AT-03 d.2 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 1020	m m		
				1020.000	
				RAZEM	1020.000
10	KNR 2-31 d.2 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 804.8	m ² m ²		
				804.800	
				RAZEM	804.800
11	KNR 2-31 d.2 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = -4 804.8	m ² m ²		
				804.800	
				RAZEM	804.800
12	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. Analogia remont nawierzchni. 804.8	m ² m ²		
				804.800	
				RAZEM	804.800
13	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1006*0.06*0.8	m ³ m ³		
				48.288	
				RAZEM	48.288
14	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 42.288	m ³ m ³		
				42.288	
				RAZEM	42.288
3		Swolszewice Małe			
15	KNR 2-31 d.3 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1100*0.8	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
16	KNR AT-03 d.3 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 1110	m m		
				1110.000	
				RAZEM	1110.000
17	KNR 2-31 d.3 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 1100*0.8	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = -4 804.8	m ² m ²	804.800	
				RAZEM	804.800
19	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. Analogia remont nawierzchni. 880	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
20	kat ind d.3	Regulacja kratek ściekowych 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1100*0.06*0.8	m ³ m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
22	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 52.8	m ³ m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
4		Smardzewice ul. Południowa			
23	KNR 2-31 d.4 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 625*0.5	m ² m ²	312.500	
				RAZEM	312.500
24	KNR AT-03 d.4 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 640	m m	640.000	
				RAZEM	640.000
25	KNR 2-31 d.4 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 625*0.5	m ² m ²	312.500	
				RAZEM	312.500
26	KNR 2-31 d.4 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = -6 312	m ² m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
27	KNR 2-31 d.4 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. Analogia remont nawierzchni. 312	m ² m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
28	KNR 2-01 d.4 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 40*1.1*0.1	m ³ m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
29	KNR 2-31 d.4 0310-01	Utwardzenie poboczy destruktem 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
30	KNR 4-01 d.4 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 625*0.06*0.5	m ³ m ³	18.750	
				RAZEM	18.750
31	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 18.75	m ³ m ³	18.750	
				RAZEM	18.750