

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dąbrowa- remont drogi			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0804-02	Krotność = 4 280*0.5	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	280*0.5	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-15	Wykonanie nacięcia asfaltobetonu	m		
d.1	0103-03	280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0803-02	280*0.5	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wywóz materiału rozbiórkowego-korytowanie	m ³		
d.1	0201-02	11.2	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
2		Twarda- remont drogi			
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.2	0804-02	Krotność = 4 519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna(remont) asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0310-01	519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
10	KNR 2-15	Wykonanie nacięcia asfaltobetonu	m		
d.2	0103-03	1730	m	1730.000	
				RAZEM	1730.000
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wywóz materiału rozbiórkowego- krawędz jezdni	m ³		
d.2	0201-02	31.14	m ³	31.140	
				RAZEM	31.140
3		Tresta- remont drogi			
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
13	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.3	0804-02	Krotność = 4 66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna(remont) asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-01	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
15	KNR 2-15	Wykonanie nacięcia asfaltobetonu	m		
d.3	0103-03	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wywóz materiału rozbiórkowego- krawędz jezdni	m ³		
d.3	0201-02	66*0.06	m ³	3.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Wiaderno - remont drogi		RAZEM	3.960
17	KNR 2-31 d.4 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1750	m ² m ²		
				1750.000	
				RAZEM	1750.000
18	KNR 2-31 d.4 1004-06	Frezowanie nawierzchni gr 4 cm 510	m ² m ²		
				510.000	
				RAZEM	510.000
19	KNR 2-18 d.4 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem + kratka sciekowa 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-01 d.4 0222-02	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-01 d.4 0223-02	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętość do 1.50 m3/m 8*0.4*0.6	m ³ m ³		
				1.920	
				RAZEM	1.920
22	KNR-W 2-18 d.4 0406-01	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. nominalnej 200 mm 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-05II d.4 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych + regulacja kratki 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-01 d.4 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.fyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wywóz materiału rozbiórkowego- Wywóz destruktu 51	m ³ m ³		
				51.000	
				RAZEM	51.000
25	KNR 2-31 d.4 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1750	m ² m ²		
				1750.000	
				RAZEM	1750.000
26	KNR 2-31 d.4 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1750	m ² m ²		
				1750.000	
				RAZEM	1750.000
27	KNR 2-31 d.4 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1750	m ² m ²		
				1750.000	
				RAZEM	1750.000
5		Cieblowice Duże- remont drogi			
28	KNR 2-15 d.5 0103-03	Wykonanie nacięcia asfaltobetonu 120	m m		
				120.000	
				RAZEM	120.000
29	KNR 2-31 d.5 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 12	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 2-31 d.5 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 12	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 2-31 d.5 1004-06	Frezowanie nawierzchni gr 4 cm 16	m ² m ²		
				16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 2-31 d.5 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna(remont) asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 16	m ² m ²		
				16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR 2-31 d.5 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna(remont) asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000