
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej w miejscowości Zawada
INWESTOR : Gmina Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz
BRANŻA : c.o. - grzejniki
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		INSTALACJA C.O.				
1 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/1200	szt.	4.00	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/1000	szt.	12.00	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/800	szt.	8.00	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 4 0418-03	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/400/600	szt.	1.00	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 4 0418-03	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/300/400	szt.	4.00	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/900	szt.	2.00	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/900/600	szt.	1.00	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/500	szt.	2.00	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/700	szt.	1.00	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejnik Logafrend VK-Profil typ 22/600/400	szt.	1.00	0.00	0.00
11 d.1	KNR 7-08 0801-01	Głowica termostatyczna typ Tegra 3 Buderus	szt.	36.00	0.00	0.00
12 d.1	KNNR 4 0427-01	Rury przyłączone miedziane o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniu na gwint	kpl.	36.00	0.00	0.00
13 d.1	KNNR 4 0412-06	Odpowietrznik automatyczny typ "Spirotop" R1/2"	szt.	8.00	0.00	0.00
14 d.1	KNNR 4 0519-02	Zawór kulowy mufowy Dn: 20 mm	szt.	4.00	0.00	0.00
15 d.1	KNNR 4 0519-03	Zawór kulowy mufowy Dn: 25 mm	szt.	4.00	0.00	0.00
16 d.1	KNNR 4 0519-05	Zawór kulowy mufowy Dn: 40 mm	szt.	2.00	0.00	0.00
17 d.1	KNNR 4 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	300.00	0.00	0.00
18 d.1	KNNR 4 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	62.00	0.00	0.00
19 d.1	KNNR 4 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr.28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	78.00	0.00	0.00
20 d.1	KNNR 4 0403-02	Rurociągi stalowe czarne ze szwem o śr.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	20.00	0.00	0.00
21 d.1	KNNR 4 0403-05	Rurociągi stalowe czarne ze szwem o śr.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	64.00	0.00	0.00
22 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr. 20 mm	m	260.00	0.00	0.00
23 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.20 mm	m	62.00	0.00	0.00
24 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr. 20 mm	m	78.00	0.00	0.00
25 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.20 mm	m	20.00	0.00	0.00
26 d.1	KNR 0-34 0101-15	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.25 mm	m	64.00	0.00	0.00
27 d.1	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m	524.00	0.00	0.00
28 d.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji	m	524.00	0.00	0.00
29 d.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	11.00	0.00	0.00
30 d.1	KNR 7-12 0206-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	11.74	0.00	0.00
31 d.1	KNR 7-12 0214-04	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	11.74	0.00	0.00
32 d.1	KNR 7-24 0148-03	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 10 kg	kg	50.00	0.00	0.00
 Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł