

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Nawierzchnie bezpieczne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tyczenie geodezyjne	m ²		
d.1	0112-02 analogia	589.06	m ²	589.060	
				RAZEM	589.060
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami- na odkład do wykorzystania	m ²		
d.1	0125-04	589.06	m ²	589.060	
				RAZEM	589.060
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-01	589.06	m ²	589.060	
				RAZEM	589.060
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	255.624	m ²	255.624	
				RAZEM	255.624
5	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatką i geowłókniną na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym - warstwa geosiatką i geowłókniną	m ²		
d.1	0101-04	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, obrzeża o wymiarach 100x30x8	m		
d.1	0401-04	120.72	m	120.720	
				RAZEM	120.720
7	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	120.72	m	120.720	
				RAZEM	120.720
8	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana na podsypce piaskowej - jako podbudowa nawierzchni bezpiecznej	m ²		
d.1	0304-01	255.614	m ²	255.614	
				RAZEM	255.614
9	KNR 2-23	Nawierzchnie bezpieczna w płytkach o grubości warstwy 6 cm - puzzle, dwukolorowe	m ²		
d.1	0106-03	187.614	m ²	187.614	
				RAZEM	187.614
2 Wyposażenie					
10	KNK 2-06	Rolka z kostki rzędowej 18 cm przy szynach	m		
d.2	0304-02	28.02	m	28.020	
				RAZEM	28.020
11	kalk. własna	Sprężynowiec konik	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Sprężynowiec skuter	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Karuzela tarczowa 120 cm	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Lokomotywa- zestaw 2 części	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Chustawka podwójna	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Zestaw ze zjeżdżalnią	szt		
d.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 kalk. własna	Orbitrek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 kalk. własna	Twister, wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 kalk. własna	Wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Wyciąg górny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Zieleń					
22	d.3 KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 6 cm - dostawa i rozłożenie kory kamiennej wraz z geowłókniną	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
23	d.3 KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 6 cm - dostawa i rozłożenie kory kamiennej wraz z geowłókniną	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
24	d.3 KNR 4-01 0108-06	Dowóz ziemi urodzajnej wraz z rozścieleniem w zagłębieniach terenu	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
25	d.3 KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem - między ogrodzeniem a drogami, wraz przygotowaniem podłoża zgodnie z projektem - grunt z odkładu	m ²		
		326.530	m ²	326.530	
				RAZEM	326.530
26	d.3 KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników z rolki na terenie płaskim z nawożeniem i przygotowaniem gruntu z odkładu min. 15 cm	m ²		
		326.530	m ²	326.530	
				RAZEM	326.530
27	d.3 kalk. własna	Dostawa i nasadzenie roślinności zgodnie z projektem: tuje 49mb , inne na powierzchni 26 m2	ha		
		326.530	ha	326.530	
				RAZEM	326.530
28	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż : 3 ławek bez oparcia, 2 koszy na śmieci z przykrywą, 1 stojak na rowery, tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Ogrodzenie					
29	d.4 analiza indywidualna	Słupki z kształtownika prostokątnego o wym. 60x60x2mm o dł. 2200mm, zamknięty u góry daszkiem systemowym, ocynkowanym ogniowo i malowanym proszkowo	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000
30	d.4 analiza indywidualna	Obejma montażowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 + komplet śrub i nakrętek zrywalnych	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.4 analiza indywidualna	Cokoły betonowe prefabrykowane	m		
		98.87	m	98.870	
				RAZEM	98.870
32	d.4 analiza indywidualna	Panel przetłaczany 1360x2500 (druty pionowe i poziome fi. 5mm, 4 przetłoczenia usztywniające) ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo.	szt		
		38	szt	38.000	
				RAZEM	38.000
33	d.4 analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia - robocizna	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.4 analiza indywidualna	Furtka o wymiarze 120x150 mm (wypełnienie panel przetłaczany) ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000