

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0.217	km km		
				0.217	
				RAZEM	0.217
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.30 cm 217*3.8*0.3 8*0.3	m ³ m ³ m ³		
				247.380 2.400	
				RAZEM	249.780
3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 6 261	m ³ m ³		
				261.000	
				RAZEM	261.000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu jezdnia 217*3 8	m ² m ² m ²		
				651.000 8.000	
				RAZEM	659.000
5	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 659	m ² m ²		
				659.000	
				RAZEM	659.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa tłuczeń 0/31 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm jezdnia 659	m ² m ²		
				659.000	
				RAZEM	659.000
7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu -jezdnia 659	m ² m ²		
				659.000	
				RAZEM	659.000
8	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - płyty JOMB podwójnie zbrojone gr. 12 cm beton C25/30 659	m ² m ²		
				659.000	
				RAZEM	659.000
9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa tłuczeń 0/31 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm pobocza 217*2*0.4	m ² m ²		
				173.600	
				RAZEM	173.600
10	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 217	m ² m ²		
				217.000	
				RAZEM	217.000
11	kat ind.	Regulacja studzienek kanalizacyjnych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
12	kat ind.	Regulacja zaworów wodociągowych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm wrz ze znakami B3-11 D5 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0.22	km km	0.220	
				RAZEM	0.220
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.30 cm 220*4*0.3 4*0.3	m ³ m ³ m ³	264.000 1.200	
				RAZEM	265.200
3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 6 261	m ³ m ³	261.000	
				RAZEM	261.000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu jezdnia 220*3 8	m ² m ² m ²	660.000 8.000	
				RAZEM	668.000
5	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 668	m ² m ²	668.000	
				RAZEM	668.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa tłuczeń 0/31 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm jezdnia 668	m ² m ²	668.000	
				RAZEM	668.000
7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu -jezdnia 668	m ² m ²	668.000	
				RAZEM	668.000
8	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - płyty JOMB podwójnie zbrojone gr. 12 cm beton C25/30 668	m ² m ²	668.000	
				RAZEM	668.000
9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa tłuczeń 0/31 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm pobocza 220*2*0.5	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
10	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
11	kat ind.	Regulacja studzienek kanalizacyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kat ind.	Regulacja imerów wodociągowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - płyty JOMB podwójnie zbrojone gr. 12 cm beton C25/30 przełożenie regulacja płyt 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000