

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
1		DROGI WEWNĘTRZNE			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm oraz kostki betonowej 1266-300	m ²		
d.1.1			m ²	966.000	
				RAZEM	966.000
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1.1		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.1		85*0.085	m ³	7.225	
				RAZEM	7.225
1.2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km <nawierzchnia jezdni>643*0.20 <nawierzchnia plac>74*0.2	m ³		
d.1.2			m ³	128.600	
			m ³	14.800	
				RAZEM	143.400
5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³		
d.1.2		143.40	m ³	143.400	
				RAZEM	143.400
1.3		Podbudowa			
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV <nawierzchnia jezdni>643 <nawierzchnia plac>74 <chodnik>252	m ²		
d.1.3			m ²	643.000	
			m ²	74.000	
			m ²	252.000	
				RAZEM	969.000
7	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm <nawierzchnia jezdni>643 <nawierzchnia plac>74	m ²		
d.1.3			m ²	643.000	
			m ²	74.000	
				RAZEM	717.000
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm <nawierzchnia jezdni>643 <nawierzchnia plac>74	m ²		
d.1.3			m ²	643.000	
			m ²	74.000	
				RAZEM	717.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <chodnik>252	m ²		
d.1.3			m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
1.4		Krawężniki i obrzeża			
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.4		0.085*(66+87+16.5+1.6)	m ³	14.544	
				RAZEM	14.544
11	KNR 2-31 0404-05 analogia	Krawężniki kamienne z piaskowca o wymiarach 10x20x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.4		66+87+16.5+1.3	m	170.800	
				RAZEM	170.800
12	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża kamienne z piaskowca o wymiarach 8x20x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.4		23.5+14.5	m	38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisada kamienna z piaskowca o wymiarach 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - montaż palisady wraz z ukształtowaniem stopni naziemnych	m		
d.1.4		3.6+17+2*3	m	26.600	
				RAZEM	26.600
1.5		Nawierzchnie			
14	KNR 2-31 0508-06 analogia	Place i zatoki postojowe z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.5			m ²	643.000	
			m ²	74.000	
				RAZEM	717.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31	Chodniki z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.5	0501-07 analogia	<chodnik>252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
1.6		Roboty dodatkowe			
16	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³		
d.1.6	1103-03	(1266-300)*0.2	m ³	193.200	
				RAZEM	193.200
17	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1.6	1103-05	Krotność = 10 193.20	m ³	193.200	
				RAZEM	193.200
2		ZIELEN			
18	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	72+51	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
19	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami - rozścielenie ziemi urodzajnej do sadzenia roślin w workach wraz z zakupem ziemi	dm ³		
d.2	0218-05 analogia	18.5*10	dm ³	185.000	
				RAZEM	185.000
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - rozłożenie maty szkótkarskiej	mb		
d.2	0607-01 analogia	28.5	mb	28.500	
				RAZEM	28.500
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. [R=0,8]	szt.		
d.2	0323-04	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22		Rozścielenie kamyków ogrodowych wokół posadzonych roślin.	dm ³		
d.2	wycena indywidualna	18.5*25	dm ³	462.500	
				RAZEM	462.500
23	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
3		ELEMENTY URZĄDZENIA TERENU			
24		Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.3	wycena indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25		Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
d.3	wycena indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000