

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 8.7*5.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.720</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 10*5.60	m		
			m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych 31	m		
			m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
7	KNR 4-03 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej 31	m		
			m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
8	KNR 4-03 1101-01	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe 40	szt.		
			szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
9	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - DEMONTAZ 2.0*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
10	KNR 4-01 1208-03	Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów 5.6*5.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.360</b>
11	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2*8.7+2*5.6)*2.4+4*5.6*2.4+(2*11.85+1.52+2.5+1.0)*1.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.608</b>
12	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metoda smarowania 5.6*5.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.360</b>
13	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania (2*8.7+2*5.6)*1.4+4*5.6*1.4+(2*11.85+1.5+2.5+1.0)*1.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.580</b>
14	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 8.7*5.6*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.436</b>
15	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - z wywinieciem na ścianę - folia ONDULAINÉ - analogia 8.7*5.6+(2*8.7+2*5.6)*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.440</b>
16	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 10 cm 8.7*5.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.720</b>
17	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 8.7*5.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNNR 2</b> <b>1202-03</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 8.7*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.720	  <b>RAZEM</b> <b>48.720</b>
19	<b>KNNR 2</b> <b>1202-04</b>	Siatka z drutu śr. 2.5 mm do zbrojenia posadzki 8.7*5.6	m  m	  48.720	  <b>RAZEM</b> <b>48.720</b>
20	<b>KNNR 2</b> <b>1203-02</b>	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm, 8.7*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.720	  <b>RAZEM</b> <b>48.720</b>
21	<b>KNNR 2</b> <b>1203-03</b>	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie 2*8.7+2*5.6	m  m	  28.600	  <b>RAZEM</b> <b>28.600</b>
22	<b>KNR 2-02</b> <b>2007-03</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 8.7*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.720	  <b>RAZEM</b> <b>48.720</b>
23	<b>KNR 2-02</b> <b>2006-04</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna 8.7*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.720	  <b>RAZEM</b> <b>48.720</b>
24	<b>KNNR 5</b> <b>0209-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 35	m  m	  35.000	  <b>RAZEM</b> <b>35.000</b>
25	<b>KNNR 5</b> <b>0512-06</b>	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzywa sztucznych przykręcane przelotowe 2x36 W typu ORZ 236 4	kpl.  kpl.	  4.000	  <b>RAZEM</b> <b>4.000</b>
26	<b>KNNR 5</b> <b>0303-03</b>	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 4	szt.  szt.	  4.000	  <b>RAZEM</b> <b>4.000</b>
27	<b>KNNR 5</b> <b>0306-06</b>	Łączniki świecznikowe natynkowe 1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
28	<b>KNNR 2</b> <b>1402-05</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 5.7*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.920	  <b>RAZEM</b> <b>31.920</b>
29	<b>KNNR 3</b> <b>0605-04</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 5.6*5.6+11.85*1.5+1.0*1.45+(2*8.7+6*5.6+2*11.85+2.5+1.50)*2.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  239.465	  <b>RAZEM</b> <b>239.465</b>
30	<b>kal.ind</b>	Słupki ze stali kształtowej 50x50 mm do montażu boksów szatni mocowane do posadzki i stropu przy pomocy marek i kotw 5	szt.  szt.	  5.000	  <b>RAZEM</b> <b>5.000</b>
31	<b>kal.ind</b>	Boksy szatni z siatki w ramach z katownika mocowane do ścian ,podłogi i słupków - w/g zaleceń inwestora wraz z drzwiami wejściowymi zamykanymi na zamki lub kłódki 7*4.4*2.1+(8.7+4.50)*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  92.400	  <b>RAZEM</b> <b>92.400</b>