

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga krzywa					
1	KNR-W 2-01 d.1 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 80*2,75*0,2	m ³ m ³	44.000	44.000
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 220	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
3	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 220	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
4	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm 220	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
5	KNR 2-25 d.1 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o wym 1,0m x 0,75) - budowa gr. 12,5 cm zbrojone 80*2,75	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
6	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
działka					
7	KNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 48,35	m ³ m ³	48.350	48.350
				RAZEM	48.350
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 241,75	m ² m ²	241.750	241.750
				RAZEM	241.750
9	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 241,75	m ² m ²	241.750	241.750
				RAZEM	241.750
10	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm 241,75	m ² m ²	241.750	241.750
				RAZEM	241.750
11	KNR 2-25 d.2 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o wym 1,0 x 0,75) - budowa gr. 12,5 cm zbrojone 241,75	m ² m ²	241.750	241.750
				RAZEM	241.750
12	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 d.2 0702-01	Montaż znaków pionowych ze słupkami A-7 , D4a i słupków 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000