

---

## KOSZTORYS

MALOWANIE I WYMIANA DRZWI : <<nazwa budowy>>  
SMARDZEWICE : <<lokalizacja budowy>>  
URZĄ GMINY TOMASZÓW MAZ : <<nazwa zamawiającego>>  
UL.MOŚCICKIEGO 4 97-200 TOMASZÓW MAZ : <<adres zamawiającego>>  
 : <<nazwa wykonawcy robót>>  
 : <<adres wykonawcy robót>>

: <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
2009.03.19 : 17.03.2008

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kwartał 20089 - SEKOCENBUD

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

2009.03.19  
17.03.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY MALARSKIE I WYMIANA DRZWI KODY 45442000-7,45421150-0</b>					
1	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - zamknięcie wnęki - demontaż -	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	analogia 1.8*1.2	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.8*1.2	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	cementowo-wapiennej cegłami 1.8*1.2*0.24	m <sup>3</sup>	0.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.518</b>
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-01	pustaków, gazo-i pianobetonów 1.8*1.2	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	prefabrykowanych i betonowych wylewanych SUFITY PARTER (9.7+2.65+2.15+3.4+8.5)*6.0+23.75*2.85	m <sup>2</sup>	226.088	
		SUFITY PIETRO (8.7+8.5+8.6)*6.0+(21.20+5.3)*2.85	m <sup>2</sup>	230.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>456.413</b>
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	prefabrykowanych i betonowych wylewanych SCIANY PARTERU  (10.0*6.0+2*8.5+2*3.4+2*2.15+2*2.65+2*9.7+2*23.75+2.65)*2.0	m <sup>2</sup>	325.900	
		SCIANY PIĘTRA (6*6.0+2*8.6+2*8.5+2*8.7+3*2.85+2*21.2+2*5.3)*2.0	m <sup>2</sup>	298.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>624.200</b>
7	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-03	456.41+624.20	m <sup>2</sup>	1080.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.610</b>
8	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-06	szpachlowaniem PARTER (10*6.0+2*5.8+2*3.4+2*2.15+2*2.65+2*9.7)*1.30	m <sup>2</sup>	139.620	
		PIETRO (6*6.0+2*8.6+2*8.5+2*8.7+3*2.85+2*5.3)*1.3	m <sup>2</sup>	138.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.395</b>
9	KNR-W 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-01	Krotność = 2 (2*23.75+2.65+2*21.2+2.65)*1.3	m <sup>2</sup>	123.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.760</b>
10	KNR-W 2-	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0846-01	mechanicznie na ścianach - korytarze (2*23.75+2.65+2*21.2+2.65)*1.3	m <sup>2</sup>	123.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.760</b>
11	kał.wl.	Ułożenie folii na podłogach i jej zdeście - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1		456.413*1.2	m <sup>2</sup>	547.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>547.696</b>
12	KNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	wapiennej - otwór na drzwi obecna biblioteka - pokój nauczycielski 2.1*1.1*0.15	m <sup>3</sup>	0.347	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.347</b>
13	KNR 0-19	Wymiana drzwi /z obróbką osadzenia/ na drzwi typu HORMAN o wy-	szt		
d.1	0929-12	miarach 2.0 *1.0 - analogia 10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)	m <sup>2</sup>		
d.1	1703-02	na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach - obudowa łukowych nadproży drzwiowych - analogia 11*1.0*2*0.45	m <sup>2</sup>	9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - drzwi do sali komputerowej 2.2*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
16	KNR-W 2- d.1 02 1036-07	Elementy wykończenia - listwa kąтова na narożnikach ścian przy dziwiach wejściowych do sal lekcyjnych - analogia 40*1.5	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
17	kal.ind d.1	Wykucie otworów wraz z obcięciem prętów mocujących kratę i ich zakot- wieniem wraz z obmurowaniem - krata drzwi sali komputerowej 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi do schowka (2.0*0.8)*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
19	KNR 2-02 d.1 1210-03	Kraty ponad 2 m <sup>2</sup> w schowku - demontaż 3.45*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 1036-03	Obudowa płytą meblową ścianki z płyt gipsowych przy schodach wraz z wykończeniami - analogia (4.25+0.2+1.8)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.063</b>