

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.17	km km	0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.35 cm 170*5*0.35	m ³ m ³	297.500	
				RAZEM	297.500
3	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.35 cm 220*0.1	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV istniejące podłoża piaskowe 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
9	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 680	m ² m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm pobocza 170*1 40*1	m ² m ² m ²	170.000 40.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 80*0.04	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
14	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 2-21 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.022	ha ha	0.022	
				RAZEM	0.022
16	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 5	ha		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.022	ha	0.022	
				RAZEM	0.022
17	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunek irga, tawuła, berberys (Krzewy średnicy i wys. min 30cm)	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
18	kat własny	Ułożenie geowłókniny oraz kory	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000