

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace demontażowe instalacji wod-kan					
1	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0228-06	Demontaż kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		131	m	131.000	
				RAZEM	131.000
2 Roboty przygotowawcze pom.łazienek, kuchni					
9	KNR 4-01 d.2 0347-09 -ana- log.	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		skucie starych płytek z ścian i podłóg (łazienki)	m ²	128.200	
		105.2+23		RAZEM	128.200
10	KNR 4-01 d.2 0347-09 -ana- log.	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		skucie starych płytek z ścian i podłóg (kuchnie)	m ²	43.900	
		43.9		RAZEM	43.900
11	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko- wylewka wyrównująca	m ²		
		23+16.8	m ²	39.800	
				RAZEM	39.800
12	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (łazienki)	m ²		
		46.9	m ²	46.900	
				RAZEM	46.900
13	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (kuchnie)	m ²		
		29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
14	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		23+18.37	m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
15	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		23.9+11.4	m ²	35.300	
				RAZEM	35.300
16	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (kuchnie)	m ²		
		18.37	m ²	18.370	
				RAZEM	18.370
18	KNR 0-12 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m ²		
		105.2	m ²	105.200	
				RAZEM	105.200
19	KNR 0-12 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej (kuchnie)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44.2	m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
20	KNR 4-01 d.20901-01- anal.	Demontaż starych drzwi w pom. wc, kuchni	m		
		6+4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 d.20407-02 anal.	Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m ² do 2 m ² montaż drzwi do wc, kuchni	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3Prace montażowe instalacji wod-kan.					
22	KNR 2-15 d.30205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		10.6	m	10.600	
				RAZEM	10.600
23	KNR 2-15 d.30205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
24	KNNR 4 d.30222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 4 d.30212-03	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-15 d.30208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 2-15 d.30208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-01 d.30336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
29	KNNR 4 d.30112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
30	KNNR 4 d.30112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 4 d.30106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
32	KNNR 4 d.30106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
33	KNNR 4 d.30106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
34	KNNR 4 d.30106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 0-34 d.30101-11	Izolacja rurociągów śr. 16 -20 mm otulinami Termaflex gr.9 mm (N)	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
36	KNR 0-34 d.30101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Termaflex gr.9mm (N)	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
37	KNR 0-34 d.30101-11	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Termaflex gr.9 mm (N)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-15 d.3.0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR 2-15 d.3.0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 2-15 d.3.0212-01	Montaż kratki podłogowej kwasoodp. 10x10, dn 50	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 2-15 d.3.0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3.0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 2-15 d.3.0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 2-15 d.3.0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		5+4	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
45	KNR 4 d.3.0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- zlewy podwójne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4 d.3.0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- zlewy pojedyncze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000