

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km długość rowów 7mb CEKANÓW 7*0,4	m ³ m ³	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
18	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km długość rowów 200mb CEKANÓW 200*0,4	m ³ m ³	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
19	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr.40 cm CEKANÓW 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
20	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) przykrycie rur 7 mb CEKANÓW 30 *0,1	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km długość rowów 200mb SMARDZEWICE 200*0,4	m ³ m ³	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
22	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km długość rowów 400mb DĄBROWA 400*0,4	m ³ m ³	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
23	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Kolonia Zawada 150 mb rów 150*0,4	m ³ m ³	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
24	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm Kolonia Zawada 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
25	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Zawada 70 mb rów 70*0,4	m ³ m ³	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000