

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie nr 1

Dot. postępowania przetargowego na „ Budowę kotłowni i instalacji C.O. wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kwiatkówce ”

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie

W projekcie budowlanym pkt. 4.2 przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wydzieloną rozdzielnią elektryczną, awaryjnym wyłącznikiem prądu dostępnym z zewnątrz pomieszczeń kotłowni.

Czy powyższe prace należy ująć w wycenie- przedmiar robót nie zawiera tego zakresu prac. Jeżeli tak, to proszę o podanie stosownych pozycji KNR.

Odpowiedź:

Prawdą jest, że przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących instalacji elektrycznej w kotłowni. Dlatego też do kosztorysu ofertowego sporządzonego wg załącznika nr 8.1 do siwz należy doliczyć dział: Kotłownia – instalacja elektryczna – zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Z uwagi na wprowadzone wyjaśnienia ziemnie ulega termin składania ofert, który upływa **dnia 16.09.2010 r. o godz. 11:00.**

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

- 1 egz. a/a

WOJTA

Ignacy Niedziatkowski

KOTŁOWNIA - instalacja elektryczna

Przedmiot robót

Załącznik nr 8.1 do SIWZ
"etap. budowy kotłowni"

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1 (P1)	KSNR 5 0201-0100	Montaż tablic elektrycznych o masie do 10 kg TABLICA T0-1 z pełnym wyposażeniem 3 x P312 16A, 1 x S301 10A, FR, trafo 230/24V 630 VA , ochronniki przepięć Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
2 (P2)	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg wyłącznik ppoż przed kotłownią Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
3 (P3)	KSNR 5 0304-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 30 mm ² , w rurach winidurowych o średnicy do 28 mm, na tynku, podłoże betonowe YDY 5x10 mm w listwie Obmiar= 20,000 m Wartość=	m				
4 (P4)	KSNR 5 0407-0301	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwyłach n.t., podłoże-tynk na cegle, w pomieszczeniach magazynowych YDY 3x1,5 mm Obmiar= 2,000 szt. Wartość=	szt.				
5 (P5)	KSNR 5 0407-0501	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwyłach n.t., podłoże-tynk na cegle, w pomieszczeniach magazynowych YDY 3x2,5 mm Obmiar= 3,000 szt. Wartość=	szt.				
6 (P6)	KSNR 5 0502-0300	Montaż opraw świetłówkowych 2x40 W (2 x 18 W) hermetyczne Pacyfic 196 Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
7 (P7)	KSNR 5 0502-0101	Montaż opraw żarowych do przykręcania z zamontowaniem klosza TCW 215 Pacyfic 2x36 W Obmiar= 2,000 kpl Wartość=	kpl				
8 (P8)	KSNR 5 0602-0200	Montaż uziomów powierzchniowych, poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, w gruntach kategorii III uziemienie ochronników przepięć Obmiar= 40,000 m Wartość=	m				
9 (P9)	KSNR 5 0603-0300	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych Szyna wyrównawcza Obmiar= 12,000 m Wartość=	m				
10 (P10)	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 Obmiar= 4,000 pomiar Wartość=	pomiar				
11 (P11)	KNNR 5 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
12 (P12)	KNNR 5 1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				

Wartość kosztorysu:

zł

Podatek VAT (VAT)= 22%WK

zł

Wartość końcowa kosztorysu:

zł